



**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЛИФТОВ**

ИНН 3254510599 КПП 325781001 ОГРН 1113256005213
р/с 40702810408900007899 Брянское ОСБ № 8606 г. Брянск
email: gorodlift32@yandex.ru www.gorodlift.ru
тел./факс: 8 (4832) 78-13-58
241020 г. БРЯНСК, пр-т Московский 49 корпус 1

Исх. № *92*
От 08.06.2018г.

Генеральному Директору
ООО «Домострой»
С.И.Белину

**Технические условия
на оборудование лифтов системой диспетчерского контроля**

1. Диспетчеризация 12-ти пассажирских лифтов установленных в многоквартирных жилых домах комплексной застройки позиции 1,2,3,4 с кадастровый номером участка 32:02:0390106:224 по адресу: Брянская область, Брянский район, поселок Мичуринский, выполнить путем приобретения оборудования комплекса диспетчерского контроля «ОБЪ», производства ООО «Лифт-комплекс ДС» г. Новосибирск и подключением его к существующему диспетчерскому пункту расположенному по адресу: г. Брянск, Фокинский район пр-т Московский, 49 кор.1.

Оборудование, устанавливаемое в машинном помещении лифтов (на каждый лифт):

- Блок лифтовой абонентский 0.6 (УЛ/ УКЛ)-12шт.
- Монтажный комплект- 12шт.
- Комплект кабелей для подключения БЛ-0,6(УЛ/ УКЛ)- 12шт.

Передачу сигнала о работе лифтов в диспетчерский пункт по адресу: г. Брянск, Фокинский район пр-т Московский, 49 кор. 1, выполнить путем установки модуля связи КЛШ-КСЛ «Enternet» «Клиент» установив его в машинном помещении лифта установленного по адресу: Брянская область, Брянский район, поселок Мичуринский. Между позициями 1,2,3,4 протянуть воздушную линию связи проводом П-274 к количеству 500м.

Состав оборудования:

- Модуль связи «КЛШ-КСЛ «Enternet» «Клиент» - 1 шт.

Для обеспечения защиты модулей связи, лифтового блока и центрального процессора от атмосферного электричества при грозовых разрядах предусмотреть устройство грозозащиты ГЗ.

2. Для каждого лифта:

Абонентский лифтовой блок установить на стене и подключить к станции управления с помощью монтажного комплекта.

3. Для машинного помещения:

В машинном помещении установить *контур* заземления и розетку переменного тока 220 В со скрытой проводки от осветительной сети здания, с заземляющим 3-им проводом, для подключения абонентского лифтового блока.

Датчик сигнализации об открытии дверей машинного помещения устанавливается на дверном блоке. Соединение по машинному помещению для крепления к стенам гвоздями 12 x 1,5мм.

Датчик сигнализации подключить к абонентскому лифтовому блоку.


Материалы на 1 машинное помещение:

1. Датчик СМК- 1шт.
2. Коробка соединительная - 1 шт.
3. Провод ТРП 2x0,5- 10 м.
4. Трубка ПВХ, метизы, изолента, крепеж

5. Проект на диспетчеризацию лифтов согласовать с ООО «ГородЛифт».

6. Авторский надзор за выполнением работ на стадии монтажа осуществляется ООО «ГородЛифт».

Директор



Д.В.Баранчиков